VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Č.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

3

KONSTRUKCE VOZOVKY D1–N2–TDZ V, PIII

ACO 11 50/70	40 mm	ČSN 73 6121	
		ČSN EN 13108–1	
PS–C	0,35 kg/m²	ČSN 73 6132	
		ČSN 73 6129	
		ČSN EN 13808	
ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN 73 6121	
		ČSN EN 13108–1	
PI–C	0,6 kg/m²	ČSN 73 6132	
s posypem kamenivem frakce 2/4	3,0 kg/m²	ČSN 73 6129	80 MPa
		ČSN EN 13808	
$ŠD_A$ 0/32 G_E	150 mm	ČSN 73 6126–1	
		ČSN EN 13285	
$ŠD_B$ 0/32 G_N	min. 150 mm	ČSN 73 6126–1	45 MPa
		ČSN EN 13285	
CELKEM	min. 410 mm		

2

KONSTRUKCE VOZOVKA PARKOVACÍ STÁNÍ DLE TP 170 D2–D TDZ VI PIII

DL 80	80 mm	ČSN 73 6131	
L 40 4/8	40 mm	ČSN 73 6126–1 ČSN EN 13 242	
POD LOŽNOU VRSTVU ULOŽIT GEOTEXTILII SE SORBČNÍ SCHOPNOSTÍ			
ŠDb 0/32 G_E	150 mm	ČSN 73 6126–1	
ŠDb 0/32 G_E	150 mm	ČSN 73 6126–1	45 MPa
CELKEM	min. 420 mm		

1

KONSTRUKCE CHODNÍKU D2–D–TDZ 0, PIII

DL 80	80 mm	ČSN 73 6131	
L 30 4/8	40 mm	ČSN 73 6131	
ŠDb 0/32 G_E	200 mm	ČSN 73 6126–1	
CELKEM	min. 320 mm		30 MPa

PD –NOVOSTAVBA CHODNÍKU A PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ UL. FUGNEROVA

Autorizováno	Investor: MĚSTO BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel: MĚSTO BÍLINA	
	Identifikace stavby: PD– K PROVEDENÍ STAVBY	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

BAU projekt, spol. s r.o.
Hojanovice 47
Humpolec 396 01

Hlavní inženýr projektu: Bc. Jan Hyliš	Autorizováno
Vypracoval: Bc.Jan Hyliš	
Autorizovaný architekt	

PROJEKTANT ČÁSTI– dopravní stavby

BAU projekt, spol. s r.o.
Hojanovice 47
Humpolec 396 01

Autorizace: Bc. Jan Hyliš	Autorizováno
Hlavní inženýr projektu: Bc. Jan Hyliš	
Vypracoval: Bc. Jan Hyliš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace	Profesní část	Datum expedice	Datum vypracování	Měřítko
PDPS	C.1. KOMUNIKACE	9/2023	9/2023	1:50
Číslo zakázky: 222/123	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo výkresu: D.2.1