



Legenda - navržená stavba

Osa komunikace

Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka

Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka

Betonová sklopená obruba tl. 30 cm

Rampy

Hranice úprav

Výška podsádky obruby

Sklon zpevněné plochy

Keř kácený

Strom stávající

Vpust uliční - stávající

A

Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukce

B1

Parkovací stání - betonová dlažba

B2

Parkovací stání - drenážní dlažba

C

Chodník - betonová dlažba

Opatření pro nevidomé

Umělá vodící linie

Opatření pro nevidomé - hladká deska betonová

Pranné kamenivo 16/32

Plocha zelené

Legenda - dopravní značení

Vodorovné dopravní značení - kontrastní dlažba

Vodorovné dopravní značení - stávající

Svislé dopravní značení - nové

Svislé dopravní značení - stávající

Svislé dopravní značení - rušené

Legenda - inženýrské sítě (stávající)

Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní

Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)

Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)

Sdělovací kabel - metalický, stávající podzemní (TELCO PRO)

Teplovod - stávající (ČEZ TEPLÁRENSKÁ)

Sdělovací kabel - stávající podzemní VODAFONE)

Vodovod - stávající (SČVK)

Kanalizace jednotná - stávající (SČVK)

Sdělovací kabel - plánovaný (T-Mobile)

Veřejné osvětlení podzemní - stávající

Legenda - inženýrské sítě (návrh)

Chránička - dělená HDPE, DN110

ČÍSLO REVIZE

DATUM REVIZE

POPIS REVIZE

2.

---

---

1.

---

---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.

Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624

IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

HIP: Ing. Milan Tesař

SOUHRADNÝ SYSTÉM S-JISK

VÝSVOVÝ SYSTÉM S.P.V.

OTISK ZÁKAZKA

Investor:

Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

KÚ:

Bílina (604208)

Zodpovědný projektant:

Ing. Josef Filip, Ph.D.

Vypracoval:

Ing. Milan Tesař

Datum:

01/2025

Číslo zakázky:

24-046-4

Formátů A4:

5

Stupeň:

DPS

Zakázka:

BÍLINA - VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ V ULICI LITOMĚŘICKÁ

Měřítka:

1:250

Paré:

Příloha:

SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Číslo přílohy:

D.101.2

IS zakresleny dle podkladů správců. Před zahájením prací je nutné vytyčení, případně ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopům použito strojní techniky.

Dojde-li během stavby k dočasnému odstranění stávajícího SDZ, musí být v závěru stavby opětovně usazeno na shodné místo a během výstavby nahrazeno přenosnou dopravní značkou.