

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DODATEK 1

Akce : ZŠ Za Chlumem, PD zdvihacího zařízení včetně stavby ... (přístavba osobního výtahu).

Na základě projednání s investorem se upozorňuje výslovně na tyto skutečnosti, které uchazeč musí akceptovat :

- Dodávka a montáž šachty je součástí dodávky výtahu, návrh šachty včetně zastřešení a napojení na objekt školy vyhotoví dodavatel a návrh bude předložen k odsouhlasení.
- Šachta bude kotvena v úrovni stropních panelů, předpoklad 3 chemických kotev Hilti v každém podlaží.
- Obvodová zeď bude do základu kotvena stejně jako ocelová šachta.
- Dodavatel výtahu řeší i šachtu vč. střechy a doplňků (oplechování a lemování, žlab, svod), taktéž i žaluzie a nabízí dodávku technologie i šachty jednou celkovou cenou, ve výkazu výměr je kompletní šachta uvedena pod položkou „Dod+mtz šachta výtahu vč. zastřešení, kesonu – komplet dle PD“. Dodavatel v této položce nacení kompletní dodávku šachty včetně příslušenství, na případné více náklady nebude brán zřetel (vyjma neočekávaných způsobených nepředpokládaným stavem podloží).
- Zhotovitel předloží ke kontrole výrobní dokumentaci výtahu i šachty vč. statického posouzení (elektronicky) a k odsouhlasení.
- Doprava materiálu a suti bude prováděna ručně nebo ruční mechanizací, a to od hlavního vchodu do místa stavby a zhotovitel toto ocení ve své nabídce.
- **Parametry uvedené v technické zprávě a ve specifikaci výtahu jsou závazné**

Dále se doplňuje

- okapový chodníček podle doplňkového výkresu.

Při přeložce tělesa ÚT je nutno

- vypustit a napustit systém, nové těleso bude odděleno uzavíracími ventily na vstupu i výstupu.

V Karlových Varech, 25.01.2026

Ing. Roman Gajdoš