

Tabulka místností - stávající stav					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
101	Vstupní chodba	30,34	PVC	Omítka	Omítka
102	Kabinet 1	21,94	PVC	Omítka	Omítka
103	Chodba	7,76	PVC	Omítka	Omítka
104	Sklad	4,94	PVC	Omítka	Omítka
105	WC	1,35	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka
106	Sprcha	1,35	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka
		67,69 m²			

LEGENDA:

- Bourané konstrukce - bude vybouráno podlahové souvrství tak, aby bylo možné položit novou nášlapnou vrstvu s horním licem na úrovni ±0.000
- ✗

Rušené prvky
- Demontáž podlahových krytin vč. podkladních vrstev

Historie revizí

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

ZŠ Lidická, školní  
poradenské pracoviště

Lidická 278/16  
Bílina  
418 01

Klient

město Bílina

KAPP Bau s.r.o.

K. H. Borovského 1174/4a  
Most  
434 01



Zodpovědný projektant

Ing. Filip Augusta


Datum

13.06.2025

Půdorys 1.NP - bourací  
práce

1:50, 1:1, 1:52,81, 1:56,88

D.1.1.2.02



N