



Tabulka místností - nový stav					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Vstupní chodba	30,34	Vinyl	Omítka	Kazetový podhled
102	Poradna 1	21,94	Vinyl	Omítka	Kazetový podhled
103	Chodba	7,76	Vinyl	Omítka	Kazetový podhled
104	WC - invalidé	4,94	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
105	WC - ženy	1,35	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
106	WC - muži	1,35	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
67,69 m²			Stávající	Stávající	Stávající

POZNÁMKY:

- omítky stěn budou po provedení instalací opraveny a celoplošně přeštukovány
- budou provedeny nové podhledy na sociálních zařízeních z impregnovaného (zeleného) SDK v ostatních místnostech budou podhledy kazetové
- na WC bude keramický obklad do výšky 2,00 m, parapet i špalety oken budou také obloženy
- podlahy po odstranění stávajících krytin budou přebroušeny, vysáty, zpenetrovány a vyrovnány nivelační stěrkou na bázi cementu. Poté budou provedeny nové krytiny.
- stěny i stropy na WC budou vymalovány otěruvzdornou malbou, na chodbách a v učebně bude do výšky 1,5 m proveden omyvatelný nátěr silikátovou barvou

Historie revizí

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

**ZŠ Lidická, školní
poradenské pracoviště**

Lidická 278/16
Bílina
418 01

Klient

město Bílina

KAPP Bau s.r.o.

K. H. Borovského 1174/4a
Most
434 01



Zodpovědný projektant

Ing. Filip Augusta

Datum

21.01.2026

Půdorys 1 NP - nový stav

1:50, 1:1

D.1.1.2.03