




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JHOVÝCHODNÍ



SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV

- VEŠKERÉ PONECHANÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAVNÝCH PRACÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY
- STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLABY A SVODY BUDOU VYČIŠTĚNY, JEJICH KONSTRUKCE ZKONTROLOVÁNA A V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ VYMĚNĚNA
- V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU DLE DOPORUČENÍ ZNALECKÉHO POSUDKU VYČIŠTĚNY PODOKAPNÍ ŽLABY I U SOUSEDNÍHO OBJEKTU PŘILÉHAJÍCÍHO K SEVEROZÁPADNÍ STRANĚ OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z KERAMICKÝCH TAŠEK BOBROVKA BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA, PROVEDE SE KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA (VÝMĚNA, DOPLNĚNÍ) A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SOUVISEJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ A NÁSLEDNĚ SE ZPĚTNĚ POLOŽÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KERAMICKÝCH TAŠEK A SOUVISEJÍCÍCH DOPLŇKŮ (cca 5%)

LEGENDA STAVEBNÍCH PODROBNOSTÍ

- B

 SANACE TRHLINY ŠTÍTOVÉHO ZDIVA BUDE PROVEDENA VHDNÝM SYSTÉMEM Z VÝZTUŽE VLEPENÉ CHEMICKOU KOTEVNÍ HMOTOU DO PŘIPRAVENÝCH DRÁZEK VE ZDIVU, OSAZENÍ PO cca 25 cm, DL. TRHLINÝ cca 300 cm – VNĚJŠÍ OMÍTKA BUDE NÁSLEDNĚ OPRAVENA

POZNÁMKA

- PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD:
 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – FIRMA STATUM S.R.O. – 07/2018
 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ – FIRMA STATUM S.R.O. – 08/2018
 - STATICKÉ POSOUZENÍ – ING. K. GREINER – 09/2018
 - ZNALECKÝ POSUDEK – ING. I. HOROVÁ – 09/2018
- VÝŠKOVÉ, DÉLKOVÉ A PRŮŘEZOVÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A NOVÝCH VÝROBKŮ V SOUVZTAŽNOSTI SE STÁVAJÍCÍM STAVEM NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA MÍSTĚ
- ČELNÍ STĚNY VIKÝŘŮ – "VOLSKÉ OKA" – VČETNĚ VÝPLNĚ OTVORU BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVÁDĚNA POSTUPNĚ A SOUČASNĚ S POLOŽENÍM FOLIE PRO OCHRÁNĚNÍ OBJEKTU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY
- NA OBJEKTU BUDE OPRAVENA (NOVĚ PROVEDENA) STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA DLE ČÁSTI ELEKTRO

KÓTOVÁNO V CM!
± 0,000 = 100,00

PROJEKTANT :	PETR VACHULKA	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ PETR VACHULKA DLOUHÁ č.p.17 IČO : 432 43 070, tel. 602142621 HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46	
INVESTOR :	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽÁNSKÁ 50/4, BÍLINA, 41801		
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	BÍLINA		
KRAJ :	ÚSTECKÝ		
AKCE :	OPRAVA STŘECHY GARÁŽÍ na pozemku č. 129/1, k.ú. Bílina ul. SEIFERTOVA - BÍLINA	FORMÁT: 3 A4	
		DATUM : BŘEZEN 2021	
		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021/V-04	
OBSAH :	POHLEDY	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 100	D.1.1.5