


OZNAČENÍ PLNĚ VAZBY

OZNAČENÍ VAZBY

OZNAČENÍ VAZBY

OZNAČENÍ PLNĚ VAZBY



LEGENDA

- MĚNĚNÉ (ODSTRANĚNÉ) ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU
- OPRAVY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU
- DOPLNĚNÉ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI NEBO CELÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU
- OPRAVA ROZEVŘENÝCH TESARSKÝCH SPOJŮ A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

- OZNAČENÍ DESTRUOVANÝCH MÍST DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ KROVU OBJEKTU GARÁŽI V SEIFERTOVÉ ULICI VYCHÁZÍ ZE ZNALECKÉHO POSUDKU ZPRACOVANÉHO ING. I. HOROVOU V ZÁŘÍ 2018, STAVEBNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ VYPRACOVANÉHO FIRMOU STATUM S.R.O. V SRPNU 2018 A STATICKÉHO POSOUZENÍ VYPRACOVANÉHO ING. K. GREINEREM V ZÁŘÍ 2018

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV

- VEŠKERÉ VNITŘNÍ POVRCHY A KONSTRUKCE BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAVNÝCH PRACÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY
- KONSTRUKČNĚ OSLABENÉ PRVKY – LOKÁLNĚ OSLABENÉ PRVKY V DŮSLEDKU POUŽITÍ PRVKŮ PŘI REALIZACI Z JINÉ STAVBY – DOPLNĚNÍ BUDE PROVEDENO V ROZSAHU CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI PRVKU
- PORUŠENÉ (UVOLNĚNÉ) TESARSKÉ SPOJE BUDOU STAŽENY A ZAJIŠTĚNY PÁSOVOU OCELÍ NEBO DŘEVĚNÝMI PŘÍLOŽKAMI
- ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA BUDE PROVEDENO V MÍSTECH NARUŠENÍ ODESKÁNÍM (OTESÁNÍM) POVRCHU, V PŘÍPADĚ HLUBŠÍHO PORUŠENÍ BUDE ČÁST PRVKU VYMĚNĚNA ZA NOVOU
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU IMPREGNOVÁNY NÁTĚREM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HNILOBÁM
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY TLAKOVOU IMPREGNACÍ PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HNILOBÁM S HLOUBKOU PRŮNIKU MIN. 3 mm
- VEŠKERÉ ZBYTKY DŘEVA SKLADOVANÉHO V PROSTORU PŮDY BUDOU VYKLIZENY
- STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLABY A SVODY BUDOU VYČIŠTĚNY, JEJICH KONSTRUKCE ZKONTROLOVÁNA A V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ VYMĚNĚNA
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z KERAMICKÝCH TAŠEK BOBROVKA BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA, PROVEDE SE KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA (VÝMĚNA, DOPLNĚNÍ) A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SOUVISEJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ A NÁSLEDNĚ SE ZEPĚNĚ POKOŽÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VČETNĚ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KERAMICKÝCH TAŠEK A SOUVISEJÍCÍCH DOPLŇKŮ (cca 5%)
- V MÍSTECH DESTRUKCE POZEDNIC BUDE OČIŠTĚNO A OŠETŘENO OKOLNÍ ZDIVO

POZNÁMKA

- PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD:
 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU – FIRMA STATUM S.R.O. – 07/2018
 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ – FIRMA STATUM S.R.O. – 08/2018
 - STATICKÉ POSOUZENÍ – ING. K. GREINER – 09/2018
 - ZNALECKÝ POSUDEK – ING. I. HOROVÁ – 09/2018
- VÝŠKOVÉ, DÉLKOVÉ A PRŮŘEZOVÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A NOVIČKŮ VÝROBKŮ V SOUVZTAŽNOSTI SE STÁVAJÍCÍM STAVEM NUTNO UPRĚSNIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA MÍSTĚ
- PROFILY JEDNOTLIVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SE NACHÁZÍ NA VÝKRESU ŘEZŮ
- PŘI REKONSTRUKCI MŮŽE BÝT ZJIŠTĚNO POŠKOZENÍ DALŠÍCH, NYNĚ ZAKRYTÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU DLE POTŘEBY OPRAVENY
- ČELNÍ STĚNY VIKÝŘŮ – "VOLSKÉ OKA" – VČETNĚ VÝPLNĚ OTVORU BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVÁDĚNA POSTUPNĚ A SOUČASNĚ S POLOŽENÍM DIFÚZNÍ FOLIE PRO OCHRANĚNÍ OBJEKTU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY

LEGENDA STAVEBNÍCH PODROBNOSTÍ


- OCELOVÉ TÁHLLO Ø18 mm DL cca 850 cm – 5 KS
TÁHLLO OSAZENÉ MEZI POZEDNICE POD VAZNÝ TRÁM PLNĚ VAZBY, KOTVENO NA POZEDNICI POMOCÍ JEJÍHO OBEPRNUTÍ PÁSOVOU OCELÍ

LEGENDA ÚPRAV DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

- POZEDNICE – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. cca 100 cm – PLÁTOVÁNÍ
- POZEDNICE – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. cca 100 cm – PLÁTOVÁNÍ
- POZEDNICE – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 100 cm – OSEKÁNÍ
- POZEDNICE – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. cca 100 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. 150 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 300 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. 150 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 150 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DL. cca 250 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 250 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. 250 cm – PLÁTOVÁNÍ
- VAZNÝ TRÁM – VÝMĚNA ZHLAVÍ V DL. cca 150 cm – PLÁTOVÁNÍ
- VAZNÝ TRÁM – VÝMĚNA ZHLAVÍ V DL. cca 150 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KRÁTČE – KOMPLETNÍ VÝMĚNA V DL. cca 100 cm
- KRÁTČE – KOMPLETNÍ VÝMĚNA V DL. cca 100 cm
- KRÁTČE – KOMPLETNÍ VÝMĚNA V DL. cca 100 cm
- KRÁTČE – KOMPLETNÍ VÝMĚNA V DL. cca 100 cm
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 460+450+120=1030 cm – OSEKÁNÍ
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU A KRÁTČE – STAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ TESARSKÉHO SPOJE
- PÁSEK – DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DL. cca 150 cm
- KROKVE – DOPLNĚNÍ ČÁSTÍ PRVKŮ KONSTRUKČNĚ OSLABENÝCH DL. cca 30 cm – 18 MÍST
- KROKEV – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. 250 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – VÝMĚNA ČÁSTI V DL. 250 cm – PLÁTOVÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 300 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 150 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 250 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 100 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 150 cm – OSEKÁNÍ
- KROKEV – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 600 cm – OSEKÁNÍ
- KRÁTČE – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 100 cm – OSEKÁNÍ
- KRÁTČE – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 100 cm – OSEKÁNÍ

LEGENDA ÚPRAV DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

- KRÁTČE – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 100 cm – OSEKÁNÍ
- VZPĚRA – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 220 cm – OSEKÁNÍ
- VZPĚRA – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 220 cm – OSEKÁNÍ
- HAMBÁLEK A KROKEV – STAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ TESARSKÉHO SPOJE – 2 MÍST
- VAZNÝ TRÁM A VZPĚRA – STAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ TESARSKÉHO SPOJE
- SLOUPEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- HAMBÁLEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- SLOUPEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- SLOUPEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- SLOUPEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- SLOUPEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- HAMBÁLEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- SLOUPEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- SLOUPEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- SLOUPEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- SLOUPEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 200 cm – OSEKÁNÍ
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- PÁSEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 150 cm – OSEKÁNÍ
- VAZNICE – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 60 cm
- PÁSEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU A KRÁTČE – STAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ TESARSKÉHO SPOJE
- VÝMĚNA VAZNÉHO TRÁMU A KRÁTČE – STAŽENÍ A ZAJIŠTĚNÍ TESARSKÉHO SPOJE
- PÁSEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 50 cm – OSEKÁNÍ
- PÁSEK – ODSTRANĚNÍ DESTRUOVANÉ VRSTVY DŘEVA V DL. cca 150 cm – OSEKÁNÍ
- PÁSEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm
- PÁSEK – DOPLNĚNÍ ČÁSTI PRVKU KONSTRUKČNĚ OSLABENÉHO DL. cca 30 cm



KÓTOVÁNO V CM!

±0,000 = 100,00

PROJEKTANT :	PETR VACHULKA	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	PETR VACHULKA
INVESTOR :	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽÁNSKÁ 50/4, BÍLINA, 41801		
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	BÍLINA		
KRAJ :	ÚSTECKÝ		
AKCE :	OPRAVA STŘECHY GARÁŽI na pozemku č. 129/1, k.ú. Bílina UL. SEIFERTOVA - BÍLINA	FORMÁT:	10 A4
		DATUM :	BŘEZEN 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021/V-04
Obsah :	KROV	MĚŘÍTKO:	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2