


STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hyliš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hyliš	
	Vypracoval	Bc. Jan Hyliš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část POZEMNÍ KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítko XXX
Číslo zakázky 240/123	STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU UL. LITOMĚŘICKÁ			Číslo výkresu XXX

SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SLOŽKA C. SITUAČNÍ VÝKRESY- C.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.02 SITUACE KATASTRÁLNÍ

C.03 SITUACE KOORDINAČNÍ

SLOŽKA D. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ- TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01 SITUACE DOPRAVA

D.02 ŘEZY CHARAKTERISTICKÉ

D.03 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.04 SITUACE VYTYČOVACÍ

SLOŽKA E. DOKLADOVÁ ČÁST – EXISTENCE SÍTÍ

ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ TEPLÁRENSKÁ

ČEZ ICT

ČEZ TPS

SŠVK

GASNET

CETIN

VODAFONE

T-MOBILE

-VYJÁDŘENÍ/STANOVISKA

MO MAJETKOVÉ

MTS BÍLINA

KŘP DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

MÚ BÍLINA ODDĚLENÍ ŽP SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

MÚ BÍLINA SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

MÚ BÍLINA ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MÚ ODDĚLENÍ ŽP ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ DISTRIBUCE SOUHLAS ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU

ČEZ TEPLÁRENSKÁ

SŠVK

GASNET

CETIN

VODAFONE

T-MOBILE

KHS

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Stavební úprava chodníku ulice Litoměřická

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

adresa: Bílina [567451]

čísla popisná:

katastrální území: Bílina [604208]

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby,

trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

druh stavby: stavební úprava stavby

účel užívání: pozemní dopravní infrastruktura

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

—

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

—

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba)

Město Bílina, odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4,

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba)

BAU- projekt spol. s.r.o.

IČ: 45539103

Sídlo: Hojanovice 47, Humpolec 396 01

Zastoupený: Bc. Jan Hyliš, jednatel

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Bc. Jan Hyliš, ČKAIT 1400643

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Bc. Jan Hyliš, ČKAIT 1400643

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy- Stavební úprava chodníku ulice Litoměřická

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

—

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

—

c) další podklady

- Katastrální mapa
- Požadavky investora
- Normy ČSN.
- Vyhlášky, zákony.
- Zaměření stávajícího

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

- B.1 Popis území stavby.
- B.2 Celkový popis stavby
 - B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
 - B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 - B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
 - B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
 - B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
 - B.2.6 Základní charakteristika objektů
 - B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 - B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
 - B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
 - B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 - B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4 Dopravní řešení
- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7 Ochrana obyvatelstva
- B.8 Zásady organizace výstavby
- B.9 Celkové vodohospodářské řešení

B.1. Popis území stavby

- a) Charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.**

Zájmové území se nachází na katastrálním území Bílina [604208], ulice Litoměřická v intravilánu města Bílina. Jedná se o ostatní plochy ve vlastnickém právu města Bíliny. Projektová dokumentace předkládá návrh stavební úpravy chodníku, především povrchových materiálů. Návrh respektuje mimo menších změn stávající trasu a výškové řešení.

- b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.**

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací

- c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod.**

Geologická, geomorfologická i hydrogeologická charakteristika území umožňuje realizaci stavebního záměru.

- d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření-geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nálezů (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,**

Před zahájením zpracovávání projektové dokumentace byla provedena pochůzka zájmový územím. Zájmové území bylo zaměřeno.

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby

Zhotovitel PD, předpokládá že konstrukční vrstvy na zkušební zatěžovací modul vyhoví, neboť stávající řešení po celé délce řešeného úseku nevykazuje závažné poruchy neodpovídající charakteru stáří stavby.

- e) Ochrana území podle jiných právních předpisů**

Není stanovena.

- f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Na lokalitě není dle databáze GEOFOND registrováno chráněné ložiskové území, poddolované území ani chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

- g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Stávající chodník bude vybourán a nahrazen konstrukční skladbou zámkové dlažby dle návrhu projektové dokumentace.

Projektová dokumentace stavební úpravy nevykazuje negativní vliv na odtokové poměry územní. Jedná se o území bytové zástavby, málo frekventované pozemní komunikace, převážně příjezdové cesty k domům a doprava v klidu okolních bytových domů.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou kladeny žádné požadavky asanační ani demoliční. Projektová dokumentace respektuje vzrostlé stávající dřeviny, nedochází ke kolizi.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Výměna povrchu, revitalizace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
- b) architektonické řešení – nové povrchové úpravy chodníku

B.2.3 Celkové provozní řešení

Není dotčeno

B.2.4 Bezbariérové řešení

Objekt musí splňovat požadavky Bezbariérovosti. Je nutné dodržet maximální výškový rozdíl mezi obrubou a vozovkou při realizaci míst pro přecházení či míst se sníženou obrubou do 20mm.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Splněna podmínka bezbariérovosti-další podmínky nejsou požadovány.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Chodník - zámková slážba
Vozovka - živičný povrch

b) konstrukční a materiálové řešení

Zámková dlažba položena do štěrkového lože dle návrhu v projektové dokumentaci viz výkresová část D.02, D.03.

Zemní pláň bude zhutněna na požadované hodnoty, pod chodníkem 30 MPa pod vozovkou 45 MPa. Návrh trasy se ve větší podstatě neliší od stávajícího stavu, výškové uspořádání respektující stávající stav.

c) mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce budou provedeny na únosné pláni pro vozovku.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

nejsou navržena

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení –

Není potřebné vypracovávat. Parametry místní komunikace se nijak nemění a nedojde v žádném případě ke zúžení jízdního pruhu pro možný průjezd integrovaného záchranného systému. Stávající podmínky budou zlepšeny revitalizací povrchu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není dotčeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží- není dotčeno
- b) ochrana před bludnými proudy – není dotčeno
- b) ochrana před technickou seismicitou – není dotčeno
- d) ochrana před hlukem – není dotčeno
- e) protipovodňová opatření – není dotčeno
- f) ostatní účinky (vliv poddolování, vliv metanu)- není dotčeno

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající stožáry veřejného osvětlení budou vyměněny za nové. Napojovací body VO – Městské technické služby Bílina – zachovány stávající

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

stávající – předmětem řešení projektové dokumentace je chodník

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na stávající stav.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) Terénní úpravy – stavební úprava nepočítá s většími terénními úpravami jelikož se jedná o úpravu stávajícího chodníku.
- b) Použité vegetační prvky – bez dotčení
- c) Biotechnická opatření – nejsou navrženy

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
 - Vliv na ovzduší-není
 - Vliv na hluk – není
 - Vliv na vodu-není
Vsakování dešťových vod přímo na pozemku
 - Vliv na půdu-- není
 - Odpady – viz. Hospodaření s odpady.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Bez negativního vlivu na přírodu.

- c) Vliv na soustavu Natura 2000 – není dotčeno
- d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nepodléhá hodnocení
- e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů – nejsou navržena

B.7. Ochrana obyvatelstva –

Stavba nebude mít negativní vliv.

B.8. Zásady organizace výstavby

- a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění
Hlavní hmota – betonová dlažba, konstrukční materiály skladby šterkodrte, recyklát
Odvodnění staveniště-není dotčeno
- b) Napojení staveniště na stávající DTI
Napojení staveniště ze stávajícího pilíře.
- c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
bez vlivu na sousední pozemky.
- d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení
Drobné demolice. Maximální zábory pro staveniště (dočasné a trvalé)
V rámci stávajících pozemků.
- e) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Etapu výstavby

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činnostmi subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací). Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Nakládání odpadu
03 01 04	Hoblíny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř.	N	AN3/AN5
03 01 05	Piliny, hoblíny, dřevo, neuvedené pod 03 01 04	O	AN1/AN5
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	AN1/AN5
15 01 02	Plastové obaly	O	AN1/AN5
15 01 03	Dřevěné obaly	O	AN1/AN5
15 01 04	Kovové obaly	O	AN1/AN5
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	AN3/AN5
15 02 02	Absorpční činidla, filtr.mat., čisticí tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami	N	AN3/AN5
17 01 01	Beton	O	AN1/AN5
17 01 02	Cihly	O	AN1/AN5
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	AN1/AN5
17 02 01	Dřevo	O	AN1/AN5
17 02 02	Sklo	O	AN1/AN5
17 02 03	Plasty	O	AN1/AN5
17 02 04	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N	AN3/AN5
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	AN3/AN5
17 04 05	Železo a ocel	O	AN1/AN5
17 04 07	Směsné kovy	O	AN1/AN5
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N	AN3/AN5
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O	AN3/AN5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	AN3/AN5
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O	AN3/AN5
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	N	AN3/AN5
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	AN3/AN5
20 01 11	Textilní materiály	O	AN1/AN5
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	AN3/AN5
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	AN3/AN5
20 03 04	Kal ze septiků, žump a chemických toalet	O	AN3/AN5

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce – odtěžená zemina – odvoz na skládku

g) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na stavbě budou používány pouze stroje a mechanizace bez úniků provozních kapalin a s dobrou údržbou.

Na stavbě bude důsledně dodržován plán odpadového hospodářství.

h) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Za bezpečnost pracovníků na stavbě odpovídá zhotovitel. Na stavbě nemusí být jmenován investorem koordinátor BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat ochranné pomůcky.

Veškerá nebezpečná místa musí být označena (viz. ČSN ISO 3864). Při provádění prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb. vyhlášku ČÚBP 48/1982 Sb, včetně změny 192/2005 Sb. Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Dále musí být přizpůsobeny skutečným poměrům na staveništi v době realizace.

- i) **Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb** – Je zde plně dodržena vyhláška č. 398/2009 sb. O bezbariérovém užívání staveb.
- j) **Zásady pro dopravně inženýrská opatření** – Bude zajištěno a projednáno před realizací.
- k) **Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby** (provádění stavby za provozu)

Vzhledem k členitosti zájmového území se předpokládá výstavba v několika etapách. Konkrétní harmonogram výstavby bude vyhotoven po získání stavebního povolení s ohledem zájmu investora. Dokumentace pro stavební řízení je zjednodušená forma projektové dokumentace, jejímž primárním účelem je specifikace obecných požadavků pro získání stavebního povolení. Veškeré podrobnosti jsou součástí obsahu dokumentace pro provedení stavby. Zpracovatel nepřebírá záruky a odpovědnost za případné škody způsobené použitím této dokumentace k jiným účelům, než jakým je určena.

- l) Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny


Zahájení stavby 7/2024

Dokončení stavby 9/2024

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	


PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Bc. Jan Hylíš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část POZEMNÍ KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítko XXX
Číslo zakázky 240/123	C. SITUAČNÍ VÝKRESY			Číslo výkresu XXX

KATASTRÁLNÍ SITUACE, STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE
LITOMĚŘICKÁ, 1:500



LEGENDA

— — ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

937/45	Město Bílina Břežanská 50/4
937/1	Město Bílina Břežanská 50/4
937/46	Město Bílina Břežanská 50/4
937/53	Město Bílina Břežanská 50/4
937/51	Město Bílina Břežanská 50/4
937/69	Město Bílina Břežanská 50/4
937/47	Město Bílina Břežanská 50/4
937/59	Město Bílina Břežanská 50/4

Ostatní plocha	677 m2
Ostatní plocha	3466 m2
Ostatní plocha	143 m2
Ostatní plocha	2568 m2
Ostatní plocha	705 m2
Ostatní plocha	164 m2
Ostatní plocha	186 m2
Ostatní plocha	1002 m2

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Bc. Jan Hylíš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace	Profesní část	Datum expedice	Datum vypracování	Měřítko
ÚR+SP	C.1. KOMUNIKACE	10/2023	10/2023	1:500
Číslo zakázky	SITUACE KATASTRÁLNÍ			Číslo výkresu
240/123				C.02

SITUACE KOORDINAČNÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE
LITOMĚŘICKÁ, 1:300

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ T-MOBILE PODZEMNÍ
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VODAFON PODZEMNÍ, VODAFON a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- VEDENÍ VODY, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ STL, Gasnet s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU, ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- PODZEMNÍ ROZVOD TUV ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- SOUBĚH PODZEMNÍHO VEDENÍ VN DO 35 kV, ČEZ a.s.
- PODZEMNÍHO TRASA NN, ČEZ a.s.
- OPTICKÉ VEDENÍ, CETIN a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MTSB
- PODZEMNÍ VEDENÍ OSVĚTLENÍ, KABELY CYKY 5x16

LEGENDA VÝPLNÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV- ZAMĚŘENÍ
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- NAVRŽENÝ STAV
- NOVÝ CHODNÍK- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA- ŽIVIČNÝ POVRCH

LEGENDA ZNAČENÍ

- DOPRAVNÍ ZNAČKA STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
- VÝMĚNA VO
- ŠACHTA STÁVAJÍCÍ
- VPUSŤ STÁVAJÍCÍ

- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
- RELIEFNÍ DLAŽBA

- BRANKA, VJEZD STÁVAJÍCÍ
- LOUKA STÁVAJÍCÍ
- PARK STÁVAJÍCÍ
- HYDRANT
- STROM STÁVAJÍCÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	


PROJEKTANT	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Ing. Alena Hylíšová	

IDENTIFIKACE PROJEKTU				
Stupeň dokumentace	Profesní část	Datum expedice	Datum vypracování	Měřítko
UR+SP	C.1. KOMUNIKACE	10/2023	10/2023	1:300
Číslo zakázky	SITUACE KOORDINAČNÍ			Číslo výkresu
240/123				C.03

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Bc. Jan Hylíš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část POZEMNÍ KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítko XXX
Číslo zakázky 240/123	D. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ			Číslo výkresu XXX

Stavební úprava chodníku ul. Litoměřická Bílina a částí zpevněné plochy

D.1. Technická zpráva

Zakázka č. : 223/123
Název akce : Stavební úprava chodníku ul. Litoměřická Bílina
Místo akce : Bílina
Investor : Město Bílina
Stupeň : UR+DSP

Vypracoval: Ing. Alena Hylišová

V Humpolci dne: 1.10. 2023

A. Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Označení stavby: **Stavební úprava chodníku ul. Litoměřická Bílina**

Část, stavební objekt: **chodník,**
Charakter stavby: stavební úprava
Druh dokumentace: UR+DSP – společné povolení
Objednatel, stavebník: Město Bílina
Hlavní projektant: BAU – projekt spol. s r.o., architektonická a inženýrská kancelář
Hojanovice 47 Humpolec 396 01 IČO:45539103
Bc. Jan Hyliš, ČKAIT 1400643

2. Údaje o umístění stavby

Kraj: Ústecký Kraj
Katastrální území: Bílina (604208)

Objekt chodníku je situován do zájmového území a parcel ve vlastnictví uvedených vlastníků:

p.č.	Vlastník:	Druh pozemku:	m2:
937/45	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	677 m2
937/1	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	3466 m2
937/46	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	143 m2
937/53	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	2568 m2
937/51	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	705 m2
937/69	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	164 m2
937/47	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	186 m2
937/59	Město Bílina Brežánská 50/4	Ostatní plocha	1002 m2

Obecné požadavky na výstavbu

Specifikace

Stavba musí být v souladu s normami ČSN a požadovanými technologickými postupy. Pokud se týká stavebních technických norem, musí být vždy respektovány nejnovější normy a předpisy, platné k datu poslední inspekce (kolaudace), pokud se ovšem nejedná o normy, které mají pozdější datum zahájení platnosti. Při realizaci soulad s jednotlivými technickými požadavky výrobců použitých prvků.

ČSN 73 3050 Zemní práce – Všeobecné ustanovení

ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin

ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ISO 4463 část 1-3 Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření

ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro pozemní komunikace

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zeminy a sypanin

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin

ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin

ČSN 72 1015	Laboratorní postupy stanovení zhutnitelnosti zeminy
ČSN 72 1510	Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace
ČSN 72 1511	Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
ČSN 73 3050	Zemní práce. Všeobecné požadavky.
ČSN 73 6114	Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro Navrhování
ČSN 73 6131	Dlažby a dílce
ČSN EN 14227 -1;13	Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
ČSN EN 13108	Hutněné asfaltové směsi
ČSN 73 6125	Stabilizované podklady
ČSN EN 13285	Nestmelené vrstvy
ČSN 73 6190	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
ČSN 73 6192	Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací, změna Z1
ČSN 73 6102	Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
TP 65, TP 85, TP 170	

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, které byly jako závazné právní podklady použity a jejichž požadavky byly zapracovány do dokumentace a návrhu stavby:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č.146/2008 o dokumentaci dopravních staveb

Vyhláška č. 104/1997 Sb. prováděcí vyhláška pozemních komunikací

Vyhláška č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

4. Technický popis

Popis stávajícího stavu

Stávající stav je uliční prostor s jednostranným chodníkem, obousměrným provozem, kde hlavním požadavkem investora je revitalizace povrchů chodníku..

Povrch vozovky je tvořen ve stávajícím stavu živичným povrchem a stávající povrch chodníků je zámková dlažba nebo živичná plocha. Vedle stávajícího chodníku se nachází několik vzrostlých stromů a křovin- nebudou dotčeny. Stávající povrch vozovky je v přijatelném stavu.

Navržené situační řešení

Nový návrh tvoří realizaci chodníku podél komunikace a parkovacích stání. Návrh mimo pár úseků respektuje trasu a výškové řešení stávajícího stavu. Příčný profil komunikace zůstává stávající. Šířkové uspořádání chodníku je stávající min. 1.5 m. Dláždění nových částí chodníku plynule naváže na stávající chodník v ulici. Veškerá technická řešení jsou patrné z projektové dokumentace. Stožáry veřejné osvětlení v ulici budou vyměněny za nové, bližší specifikace viz samostatný bod této technické zprávy veřejné osvětlení.

Šířka stávající obousměrné komunikace v ulici bude zachována. Hygienické limity nebudou navýšeny. Materiálové řešení nového chodníku je ze zámkové dlažby s navrženou konstrukční vrstvou dle projektové dokumentace.

Směrové a výškové řešení

Nový návrh tvoří realizaci chodníku podél komunikace a parkovacích stání. Návrh mimo pár úseků respektuje trasu a výškové řešení stávajícího stavu. Příčný profil komunikace zůstává stávající. Šířkové uspořádání chodníku je stávající min. 1.5 m. Dláždění nových částí chodníku plynule naváže na stávající chodník v ulici. Veškerá technická řešení jsou patrné z projektové dokumentace. V rámci projektu je dodržena Vyhláška 398 /2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb.

Vytýčení

Navržené řešení úprav zpevněných ploch je fixováno souřadnicemi lomových bodů osy komunikace, doplněné délkovými kótami. Situace, je připojena k JTSK a vytyčovací prvky jsou uvedeny na situaci.

Odvodnění ploch

Povrchové vody z chodníku budou odvodněny příčným sklonem do zeleně a vozovky.

Ochrana stávajících sítí

Bude plně dodržena ochrana (ochranná pásma) všech inženýrských sítí, které se v zájmovém území nacházejí dle existence sítí dle jednotlivých správců sítí a opatření v průběhu výstavby bude se správci projednáno.

Navrhované konstrukce

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy dle „Katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170“ schválených MD ČR č.j.517/04-120-RS/1 za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláň, namrzavost, vodní režim atd. je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Při provádění je potřeba dodržet kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev. Na základě žádosti investora byly zvoleny skladby-skladba chodníku za použití tl. zámkové dlažby 80 mm, D2-D1-O PIII. A upravená skladba vozovky dle TP 170 D2-N-3-0-PIII

Skladba chodníku – dlažba 8 cm

DL	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
ŠDA 0/32 GE	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 320 mm	
$E_{def,2}$ na pláni 30 MPa		

Skladba asfaltové plochy

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,25kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+	50mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,40kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRT 0/32	200mm	ČSN EN 73 6126-1
CELKEM	min. 290mm	
min. E_{ef2} min. 30MPa		

E_{ef2} = ZHUTNĚNÍ PLÁŇ

Dopravní značení – dopravní režim

Stávající dopravní značení není dotčeno.

Inženýrské sítě, přeložky a ochrana

Tento stavební objekt neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, překládkou či úpravami inženýrských sítí. Situace koordinační obsahuje pouze orientační zákresy stávajících sítí. Je nutné, aby před zahájením stavebních prací na komunikacích bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení.

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce provedena oprava.

Vytyčení inž. sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně). Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

V prostoru ochranných pásem nově položených i případně stávajících inž. sítí je nutno dodržovat vyplývající omezení zejména ohledně používání mechanizačních prostředků a tato zařízení včetně vstupů a armatur chránit před poškozením. V prostoru nad trubními vedeními nelze používat těžkých vibračních válců. Do prostoru umístění sítí je potřeba zajistit trvalý přístup pro jejich správce pro případ havárie. Stávající povrchové znaky inž. sítí (poklopy, šoupata a šachty budou výškově upraveny do úrovně nově navržených zpevněných ploch.

Ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace

Ochranná pásma s výjimkou normových OP inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, ostatní sítě, apod. vedení VN a NN) nebyla v prostoru výstavby vyhlášena.

5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby (zásady DIO)

Nejsou navrženy v DSP a budou řešeny se zhotovitelem v rámci RDS.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro bezpečnost práce při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

7. Požární ochrana

Z hlediska požární ochrany dopravní stavba nevyžaduje speciální opatření v průběhu provádění stavebních prací.

8. Požadavky na provádění stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Dále musí být přizpůsobeny skutečným poměrům na staveništi v době realizace. V prostoru ochranných pásem nově položených i případně stávajících inž. sítí je nutno dodržovat vyplývající omezení zejména ohledně používání mechanizačních prostředků a tato zařízení včetně vstupů a armatur chránit před poškozením. V prostoru nad trubními

vedeními nelze používat těžkých vibračních válců. Do prostoru umístění sítí je potřeba zajistit trvalý přístup pro jejich správce pro případ havárie.

Zvláštní pozornost zasluhuje zemní pláň. Tuto je nutno náležitě upravit ($E_{def,2} = 45$ Mpa a 30MPa) a zabránit jejímu zvodnění. Po pokládce ochranné vrstvy se zkontroluje modul přetvárnosti statickou zatěžovací deskou podle ČSN 721006 a položí se co nejdříve první stmelená vrstva. Při pokládce vrstev se kontroluje technologický postup, tloušťka vrstev, rovnost povrchu, požadovaná projektovaná výška, vlhkost a objemová hmotnost. Vrstvy musí vždy odpovídat příslušným ČSN 736121 - ČSN 736131.

Pro realizaci stavby je nutno zajistit stálý inženýrsko-geologický a geotechnický odborný dozor tak, aby mohl dle skutečných poměrů na staveništi a z výsledků kontrolních zkoušek spolupůsobit při vlastním provádění. Rozhodující pro provádění je ČSN 733050 Zemní práce. Při realizaci výkopů je nutné provádět klasifikaci materiálů dle ČSN 721002 a laboratorně ověřovat namrzavost dle ČSN 721191 a stanovovat zhutnitelnost dle ČSN 721015. Dle výsledků navrhovat úpravy ke zlepšování vlastností zemin. Kriteria použití a míry zhutnění dává ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a to zejména tab. 2,3 a 6, násypy pak musí být v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa. Dále je nezbytné statickou zatěžovací zkouškou prokazovat dosažené modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 45$ MPa v podloží násypů i na zemní pláni pod vozovkami a dopravními plochami. Pro vlastní hutnění je nutno počítat s velmi úzkým intervalem vlhkosti, blízkým optimu (což vylučuje provádění konstrukcí v době zimních měsíců a velkých dešťů).

Dále je nutné zabránit rozbrzdění zemin v podloží a těch, jež jsou určeny pro další použití na stavbě vlivem srážkové vody. Srážková voda z pláně musí být odvedena mimo stavbu.

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona 185/2001Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Stávající vzrostlá zeleň v bezprostřední vzdálenosti od probíhající stavební činnosti bude ochráněna bedněním a dalšími opatřeními, aby nedošlo k jejímu poškození. Příjezdové trasy na stavenišť budou po stávajících městských komunikacích, vzhledem ke konfiguraci stávající zástavby a ulic jiný způsob neexistuje. Po dobu realizace bude pokud možno zajištěn nezbytný příjezd pohotovostních vozidel (hasiči, svoz domovního odpadu, záchranná služba). Bude umožněn přístup k armaturám, hydrantům a ovládacím systémům inženýrských sítí pro možnost operativního zásahu správců těchto sítí.

9. Vliv stavby na životní prostředí

Samotnou realizaci v daném prostoru dojde vlivem stavební činnosti dočasně k většímu zatížení životního prostředí (ŽP). V této kapitole je proveden pouze stručný výčet vybraných problémů s navrhovanou stavební činností.

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru jsou následující:

- odpady vznikající při realizaci demoličních, zemních a stavebních prací,
Jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá, budou zařazeny v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění.

Odpady budou tříděny v místě vzniku a shromažďovány vytríděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Likvidace odpadů ze stavby a provozu stavby bude zajištěna autorizovanou firmou. Odpady budou likvidovány dle relevantních platných legislativních norem, dle druhů odpadu a to na řízených skládkách v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o způsobu likvidace odpadů předá realizační stavební firma investorovi. V průběhu provádění stavby dojde k ovlivnění okolí v minimální nutné míře, potřebné pro plánovanou stavební činnost. Vlivy způsobené stavbou budou eliminovány způsobem obvyklým (dodržení denní doby stavebních prací, čištění silnic, likvidace odpadů v místě běžným způsobem atd.). Zejména bude dodržována pracovní doba a minimalizace hlukového zatížení stavebními stroji, důsledným využíváním pracovní doby. V době časových prodlev budou motory nepracujících mechanismů vypínány. Práce nebudou prováděny v době pracovního klidu a o víkendech.

10. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Sociální zařízení staveniště bude zajištěno v sestavě mobilních objektů kontejnerového typu, zřízené na plochách ZS. Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Provozní zařízení staveniště

Vymezení staveniště - obvod dlouhodobého dočasného záboru staveniště bude souvisle oplocen neprůhledným oplocením minimální výšky 2,0 m. Krátkodobé zábory pro přípojky a přeložky inženýrských sítí budou v kontaktu s veřejným provozem ohrazeny mobilními zábranami. Staveništní komunikace - stávající příjezdní komunikace stejně jako staveniště jsou ve stávajícím stavu zpevněny.

Kanceláře - pro vedení a odborný dozor stavby budou zajištěny kanceláře.

Sklady - v obvodu hlavního staveniště bude možno podle potřeb výstavby umístit operativní (mobilní) sklady. Stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém nebo připraveném stavu.

11. Bezbariérové řešení

Tato část dokumentace byla zpracována a její technické stavební řešení je v souladu s platnou vyhláškou č.398/2009 Sb. z 5. listopadu 2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Technické řešení bude odpovídat těmto požadavkům i použitím materiálů.

12. Zásady řešení zimní údržby komunikace

Vzhledem k tomu, že investor je i vlastníkem- město Bílina, je vlastník povinen zajistit údržbu v zimním období a dále běžnou údržbu.

13. Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v ulici Litoměřická bude v rámci stavební úpravy ulice vyměněno za nové v souladu s dokumentem Koncepce rozvoje VO ve městě Bílina.

Osvětlení bude realizováno LED svítidly – výška stožáru uvažována ve výpočtu 4,0 m. Svítidla budou osazena bez výložníku. Přesné určení stožárů bylo v rámci výpočtu osvětlení zachováno stávající a je uvedeno v tabulce výkresu situace.

Po zvolení dodavatele svítidel je nutné provést posudek počtu, typu a rozmístění svítidel.

Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče na p.č.937/51, trasa vedení zůstane stávající přes p. č. 937/51. 937/69, 937/47, 937/59, staré vedení bude odstraněno a uloženy


nové kabely CYKY 5x16mm do PVC chrániček. Od stávajícího rozvaděče bude vedení přivedeno do míst nových stožárů v původní trase.

K novým stožárům bude také přiveden zemnič FeZn10- pokud. V souladu dle požadavku normy ČSN 332000-4-41ed.2. a ČSN 332000-5-54 ed.2. je nezbytné realizovat pracovní a ochranné pospojení s sítí TN. Souběžně s kabelem přípojky NN bude vedena zemní páska typu FeZn 10mm. Zemničí vodič bude uložen na dně výkopu po celé délce vedení. Veškeré případné spoje zemniče budou prováděny pouze typovými svorkami SR. Veškeré spoje budou opatřeny vhodným nátěrem proti zemní vlhkosti.



Umístění stávajícího rozvaděče

Při simulaci výpočtu bylo uvažováno s řetězovou soustavou rozmístění stožárů VO o proměnné distanci v průměrné hodnotě 25 m, chromatičnost 2200K max. 3000K s výškou stožáru 4m maximální dovolená dle koncepce rozvoje města pro oblast 8m. Zatřídění komunikace S, ES- jedná se o řešení osvětlení chodníku, v bytové zástavě.



P



11.7 W

$\Phi_{\text{světlo}}$

1431 lm

Osazení

1x 10 LEDs 350mA
WW 830



Výsledky výpočtu osvětlení chodníku

Parametry	E_m (lx)	E_{min} (lx)
Požadované hodnoty podle normy	≥ 3	$\geq 0,6$
Skutečné hodnoty podle výpočtu	4.75	1.23

Typy charakteru nového osvětlení musí splňovat parametry dokumentu rozvoje osvětlení v městě Bílina pro obytnou část-Zóna, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů často s vlastním ohraničeným pozemkem (zahradou).

Nově osvětlení bude bezpaticové válcové nebo hranaté, pro výšku 8 m možno použít výložníky. Max. výška světelného místa 8 m. Barevná povrchová úprava Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) Úroveň jasu střední. Barva světla Teplá ≤ 3000 K. Zóna životního prostředí E2.

Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dírkem. Na něj obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno svítidlo. Některé sloupky jsou i dvojramenné nebo víceraenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické rozvody neumísťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k nim je v určité výšce (obvykle

desítky centimetrů) nad zemí. Elektrický rozvod tvoří kabely a rozváděče. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické


energie a samostatné měření spotřeby. Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojeny i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod.

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného časového spínače, případně světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě. Někde jsou součástí ovládacího systému i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela vypnuto.

Po zvolení dodavatele je nutné znovu ověřit vhodnost výrobků, umístění i počet.

Vypracovala: Ing. Alena Hylišová V Hojanovicích dne: 30.10. 2023

SITUACE DOPRAVA, STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE
LITOMĚŘICKÁ, 1:300



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ T-MOBILE PODZEMNÍ
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VODAFON PODZEMNÍ, VODAFON a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- VEDENÍ VODY, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ STL, Gasnet s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU, ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- PODZEMNÍ ROZVOD TUV ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- SOUBĚH PODZEMNÍHO VEDENÍ VN DO 35 kV, ČEZ a.s.
- PODZEMNÍHO TRASA NN, ČEZ a.s.
- OPTICKÉ VEDENÍ, CETIN a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MTSB
- PODZEMNÍ VEDENÍ OSVĚTLENÍ, KABELY CYKY 5x16

LEGENDA VÝPLNÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV- ZAMĚŘENÍ
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- NAVRŽENÝ STAV
- NOVÝ CHODNÍK- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA- ŽIVIČNÝ POVRCH

LEGENDA ZNAČENÍ

- DPRVNÍ ZNAČKA STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ STOŽAR VO
- VÝMĚNA VO
- ŠACHTA STÁVAJÍCÍ
- VPUSŤ STÁVAJÍCÍ


- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
- RELIEFNÍ DLAŽBA

- BRANKA, VJEZD STÁVAJÍCÍ
- LOUKA STÁVAJÍCÍ
- PARK STÁVAJÍCÍ
- HYDRANT
- STROM STÁVAJÍCÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Ing. Alena Hylíšová	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace	Profesní část	Datum expedice	Datum vypracování	Měřítko
ÚR+SP	C.1. KOMUNIKACE	10/2023	10/2023	1:300
Číslo zakázky	SITUACE DOPRAVA			Číslo výkresu
240/123				D.01








NAVRŽENÝ STAV

CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA A PODKLAD DLE TP 170 D2-D1 -DL-ŠD O -PIII

HUTNĚNÁ PLÁN min. $E_{ef2}=30\text{MPa}$

SFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
POJOVACÍ POSTŘÍK	0,25kg/m ²	ČSN 73 6129
SFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP16+	50mm	ČSN EN 13108-1
UFILTRAČNÍ POSTŘÍK	0,40kg/m ²	ČSN 73 6129
TĚRKODRT 0/32	200mm	ČSN EN 73 6126-1
ELKEM	min. 290mm	

ZHUTNĚNÁ PLÁN min. Eef2>30MPa



Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	




IDENTIFIKACE PROJEKTU


Stupeň dokumentace UR+SP	Profesní část C.1. KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítka 1:100
Číslo zakázky 240/123	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo výkresu D.02

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY


ŘEZ Č.1 0.010km




ŘEZ Č.5 0.070km



ŘEZ Č.10 0.1355km




DETAIL A




BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 12/15 X0
UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 6 cm
OBRUBA 1m = 1KS

DETAIL B




BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 12/15 X0
UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 10 cm
OBRUBA 1m = 1KS

LEGENDA



STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRŽENÝ STAV

VÝPIS SKLADEB

S1 CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA A PODKLAD DLE TP 170 D2-D1 -DL-ŠD O -PIII

DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL 80	80mm	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA	L 40 4/8mm	40mm	ČSN 73 6124
ŠdA		200mm	ČSN 73 6126
CELKEM		320mm	

ZHUTNĚNÁ PLÁN min. Eef2=30MPa

S2 DLE TP 170 D2-N-3-0-PIII


ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,25kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP16+	50mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,40kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRT 0/32	200mm	ČSN EN 73 6126-1
CELKEM	min. 290mm	

ZHUTNĚNÁ PLÁN min. Eef2>30MPa

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	


PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hyliš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hyliš	
	Vypracoval	Ing. Alena Hylišová	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část C.1. KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítko 1:100
Číslo zakázky 240/123	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Číslo výkresu D.03

VYTÝČOVACÍ CÝKRES, STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE
LITOMĚŘICKÁ, 1:300




TABULKA SOUŘADNICOVÝCH BODŮ

	X	Y		X	Y		X	Y
1	-780437.832	-985614.418	11	-780393.825	-985588.592	21	-780323.824	-985587.823
2	-780433.420	-985614.629	12	-780378.824	-985585.476	22	-780318.420	-985585.717
3	-780433.386	-985604.837	13	-780378.824	-985588.617	23	-780318.420	-985592.114
4	-780431.785	-985605.469	14	-780363.824	-985585.460	24	-780318.420	-985593.865
5	-780420.602	-985597.920	15	-780363.824	-985588.632	25	-780298.897	-985593.880
6	-780419.801	-985600.032	16	-780348.824	-985585.494	26	-780298.983	-985596.104
7	-780407.708	-985590.963	17	-780348.824	-985588.632	27	-780283.738	-985594.550
8	-780406.373	-985592.815	18	-780333.824	-985585.454	28	-780283.803	-985596.800
9	-780400.533	-985585.436	19	-780333.824	-985587.723			
10	-780393.852	-985585.447	20	-780323.824	-985585.577			

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 HOJANOVICE 47 HUMPOLEC 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Ing. Alena Hylíšová	


IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část C.1. KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítka 1:300
Číslo zakázky 240/123	VYTYČOVACÍ VÝKRES			Číslo výkresu D.04

STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU ULICE LITOMĚŘICKÁ, BÍLINA

Autorizováno	Investor	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	Číslo paré
	Objednatel	MĚSTO BÍLINA, BŘEŽANSKÁ 50/4, 41801 BÍLINA	
	Identifikace stavby	DOPRAVNÍ STAVBY	

PROJEKTANT

 Hojanovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace	Bc. Jan Hylíš	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Bc. Jan Hylíš	
	Vypracoval	Bc. Jan Hylíš	

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Stupeň dokumentace ÚR+SP	Profesní část POZEMNÍ KOMUNIKACE	Datum expedice 10/2023	Datum vypracování 10/2023	Měřítko XXX
Číslo zakázky 240/123	DOKLADOVÁ ČÁST			Číslo výkresu XXX