



PŮDORYS (1:50)



POZNÁMKY:

- PŘI OPRAVĚ BUDOU PLNĚ RESPEKTOVÁNY PŮVODNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY BUDOU OPRACOVANÉ TESÁNÍM NEBO HOBLOVÁNÍM, DLE PŮVODNÍHO OPRACOVÁNÍ DANÉHO PRVKU.
- MÍRNĚ POVRCHOVĚ NAPADENÉ PRVKY BUDOU POUZE ŠETRNĚ OČIŠTĚNY OD POVRCHOVÉ HNILOBY. PROTI DŘEVOKAZNÍM ŠKŮDCŮM BUDOU OŠETŘENY POUZE NOVÉ PRVKY, BEZBARVÝM PROSTŘEDKEM.
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NESOUDRŽNÉ NÁTĚRY.
- BUDE PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH PRVKŮ. BUDE PROVEDEN PRŮZKUM BAREVNOSTI NÁTĚRŮ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, KTERÝ URČÍ JEJICH STRATIGRAFII A DRUH POUŽITÉHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU. NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE URČENA FINÁLNÍ BAREVNOST A ADEKVÁTNÍ DRUH NOVÉHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU.
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ A LEMUJÍCÍ ZÍDKY BUDOU OČIŠTĚNY OD VEŠKERÉHO PRACHU A NEČISTOT.
- DO KONSTRUKCE STŘECHY A PODLAHY NEBUDE ZASAHOVÁNO. STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY BUDE V CELÉ PLOŠE OČIŠTĚNA, PŘEBROUŠENA A NATŘENA OTĚRUVZODRNNÝM, BEZBARVÝM NÁTĚREM.


POHLED (BEZ MĚŘÍTKA)



Polohový systém: místní

Výškový systém: místní

$$\pm 0,000 = 1.NP$$

<div>Generální projektant:</div> <div> PS projekty spol. s r.o.</div>		<div>Stavebník:</div> <div>Město Bílina Břežánská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230</div>		<div>Autorizační razítko:</div>	
<div>Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.pspojekty.cz</div>		<div>Vedoucí projektu : Ing. Dong Thy Hoang</div>		<div>Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</div>	
		<div>Vypracovala : Ing. Dong Thy Hoang</div>		<div>Stupeň PD : DSP</div> <div>Paré</div>	
<div>Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky</div> <div>Oprava hudebního altánu v lázeňském areálu Bílina - Kyselka</div> <div>D1: SO 101 HUDEBNÍ ALTÁN</div> <div>D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení</div>				<div>MÚ : BÍLINA</div>	
				<div>Zakázk. číslo : 23-47</div>	
				<div>Datum : 08/2023</div>	
				<div>Formáty : 2xA4</div>	
				<div>Měřítko : 1:50, bez měřítko</div>	
<div>Název výkresu:</div> <div>SCHEMA ALTÁNU - PŮDORYS A POHLED</div>				<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1: SO 101.1.01</div>	
				<div>Revize č.:</div> <div>0</div>	
				<div>Změna č.:</div> <div>0</div>	