

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ



PROSTÝ BETON C20/25, VÝŠKA ZÁKLADU 800 mm,
S PŘÍPRAVENOU VÝZTUŽÍ Ø10 mm PRO NÁPOJENÍ VÝZTUŽE PROBETONOVANÝCH DUTIN OPLOECNÍ.

POZN.


Vzhledem k hloubce založení kolumbária musí bourací práce stávající zdi probíhat citlivě, aby nedošlo k poškození kolumbária, z důvodu podkopání nebo narušení základové konstrukce kolumbária. Práce budou probíhat současně, bude probíhat odstranění základů stávající zdi a bezprostředně bude navazovat betonáž nových základů zdi. Bourací práce a betonáž bude probíhat za příznivých povětrnostní podmínek. Na stavbě bude přítomen dohled statika!

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:


POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES



±0,000=238,540m.n.m.

Generální projektant:  PS projekty spol. s r.o.	Stavebník: Město Bilina Břežánská 50/4 418 31 Bilina	Autorizační razítko:
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz	Vedoucí projektu : LUKÁŠ KOMÁREK Vypracoval : LUKÁŠ KOMÁREK	Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU Stupeň PD : DPS Paré
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky	MÚ : BÍLINA Zakázk. číslo : 23-49 Datum : 12/2023 Formáty : 8xA4 Měřítko : 1:50	
Název výkresu: PŮDORYS ZÁKLADŮ	Číslo výkresu: D1: SO 102.1.03	Revize č.: 0 Změna č.: 0