

D.1.1.01

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZS Bílina – modernizace sociálního zařízení

<b>NÁZEV STAVBY:</b>	<b>ZS BÍLINA – DODÁVKA MANTINELŮ, MULTIFUNKČNÍHO POVRCHU, MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ</b>
<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Město Bílina</b>
<b>MÍSTO STAVBY:</b>	Litoměřická 904, 418 01 Bílina

**VYPRACOVAL:**

---

Ing. Filip Augusta

**DATUM:**

listopad 2024

## Obsah

1.	Popis záměru .....	3
2.	Demontáže a bourací práce .....	3
3.	Revize stávajících rozvodů .....	3
4.	Úpravy povrchů .....	3
5.	Vzduchotechnika .....	3
6.	Zařizovací předměty .....	3
7.	Vytápění .....	4
8.	Malby .....	4

## 1. Popis záměru

Předmětem akce je modernizace sociálních zařízení zimního stadionu v Bílině. Modernizace se týká místností č.: 117, 118 (předsíň, wc, sprchy – děti); 121, 122 (předsíň, wc, sprchy – A mužstvo); 125, 126 (předsíň, wc, sprchy – hosté); 130 (wc, sprcha – rozhodčí)

## 2. Demontáže a bourací práce

Budou demontovány stávající zařizovací předměty, radiátory, vodovodní baterie, dvevní křídla, mřížky vzduchotechniky, podlahové vpusti. Bude otlučen keramický obklad stěn a keramická dlažba. Při bouracích pracích musí zhotovitel dbát na to, aby nepoškodil stávající rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace. Při přesunech suti přes prostory, kterých se rekonstrukce netýká, bude zakryta podlaha a ochráněny dveře.

## 3. Revize stávajících rozvodů

Po demontáži zařizovacích předmětů a po provedení bouracích prací a vyklizení suti bude provedena **kamerová zkouška kanalizace**, aby se prověřil stav stávajícího kanalizačního potrubí. Projekt nepočítá s výměnou potrubních rozvodů.

Budou vyměněny stávající směšovací ventily za nové.

## 4. Úpravy povrchů

Stěny budou pod obklad vyrovnány stěrkovou hmotou. Bude provedena stěrková hydroizolace podlahy a stěn včetně všech systémových detailů (páska ve styku podlaha – stěna, koutech stěna – stěna, manžety okolo podlahových vpustí, ...). Keramický obklad stěn bude proveden do výšky 2,5 m, formát ca 200 x 300 mm. Obklad bude vyvzorkován a objednan na základě výběru investora. Podlaha bude po otlučení stávající dlažby a lepidla zpenetrována, vyrovnána nivelační stěrkou a opatřena stěrkovou hydroizolací. Keramická dlažba bude formátu ca 300 x 300 mm, slinutá, protiskluznost min. R10b. Dlažba bude vyvzorkována a objednána na základě výběru investora.

## 5. Vzduchotechnika

Budou zazděny stávající prostupy/průduchy stěnami mezi sociálním zařízením a přilehlou šatnou.

Stávající větrací mřížky budou odstraněny. Bude prověřena funkčnost odvodu vzduchu potrubím. Projekt počítá s osazením ventilátoru na stávající potrubí. Napájení ventilátoru by bylo zároveň s osvětlením.

## 6. Zařizovací předměty

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a vyměněny za nové, množství, účel i umístění bude stejné jako u stávajících.

## 7. Vytápění

Stávající otopná tělesa budou demontována a nahrazena novými teplovodními otopnými tělesy.

## 8. Malby

Malby stěn nad obkladem a malby stropu budou oškrábány, povrch bude vyspraven a opatřen novou malbou, za mokra výborně otěruvzdornou.