



1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VÝHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRACE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESE PŘEFABRIKÁTŮ A MONTÁŽI DOKUMENTACE, DODAVATELSKOU (REALIZACI) DOKUMENTACI ZPRACJAVE V PLNĚM ROZSAHU GENERALNÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BÝVA ZPRACOVÁVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTI O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (01/2022) VZHLÉDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHOU BYT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPRŮSTUPNÝCH PROSTOR. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NUTNÉ PROVĚST POROVNÁNÍ REÁLNÉHO STAVU S DOKUMENTACÍ JE STAVBY ZPRACOVÁVANÝM V TĚTO FÁZĚ DLE DOKUMENTACE ZASADNĚNÝCH NESROVNALNOSTI ZADAT REVIZI PROJEKTU DPS.

4. PŘÍPADNĚ NĚKTERÉ NALEZENÉ NEPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ZHŮBY ŘEŠENÍ OI ROZPORŮ PRO VYKONÁVÁNÍ PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERALNÍHO PROJEKTAANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A OPOVĚDNĚ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

5. VEŠKÉRE UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVBĚR PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍ VÝROBY, RESP. REALIZACI A NADVOŘENÝCH PRÁČÍ.


6. VEŠKÉRE POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚLOHY A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VYZORKOVÁNY A OSOUDHLASENY AUTORSKÝM DOZOR ZÁSTUPCÍ STAVEBNÍKA A OPOVĚDNÝ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

7. VEŠKÉRE HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPAD POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NAKLADY ZHOTOVITELÉ.

8. VEŠKÉRY PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTÁŽOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITÝ PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRŽIDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.

9. PODPŮRNÉ KONSTRUKCE DLE POTŘEBY, PROVĚDĚNÍ DLE KNHY DETAILŮ.

1	snesení stávajícího kamenného obkladu	9	demontáž nefunkčních zámečnických prvků fasády
2	odstranění exteriérových omítek do výše 2m nad rostlý terén	10	zafixování stavu sloupků zábradlí
3	opatrné odstranění nepůvodní bosáže pod restaurátorským dohledem	11	zajištění prasklin helikální výstuží
4	Demontáž dřevěného obložení a jeho uložení do depozitů na stavbě	12	plentování poškozeného zdiva
5	odstranění interiérových omítek do výše 2m nad rostlý terén	13	ochrana stávajících historických dveřních a okenních křídel
6	odstranění interiérových omítek stěn suterénů přiléhajících na rostlý terén	14	odstranění oplocení z keramických tvární
7	výměna prvků oplechování	15	odvodnění základové spáry - drenáž
8	snesení střešních svodů, prvků hromosvodu		

č.parc. p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bilina [604208]		±0,000 = xxx.xx m n. m. Bpv	
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jakub Masák	VYPRACOVAL: Luboš Nosek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ecrypt SE Na Marinách 1424/23 Praha 7 Bc. David Tatíček +420 724 087161 taticek@ecrypt.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, ČR: Z7086631
HIP: Petr Beran			
STAVEBNÍK: Město Bilina, MěÚ Bilina, Odbor nemovitostí a investic, IČ: 00266230 Brežanská 50/4, 418 31 Bilina		STUPĚNÍ PROJEKTU:	Č. PARÉ:
AKCE:	<b>REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA</b>		DPS
DATUM:	04/2021		
MĚŘÍTKO:	1:100		
ČÁST:	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ČÁST:	D.1		
PROFESE:	<b>REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA</b>		
PODČÁST:	D.1.1		
Č. VÝKRESU:	D.1.1.10		
VÝKRES:	<b>POHLED SEVEROZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</b>		