



podlaží	legenda	členitost a procento nahrazované plochy omítky	plocha
-1	<div></div>	Konsolidace stávající bosáže do 100%	52,25
	<div></div>	S1 do 100%	24,84
1	<div></div>	S2 do 30%	353,96
	<div></div>	S2 do 50%	45,25
	<div></div>	S2 do 65%	11,89
	<div></div>	S3 do 30%	193,08
	<div></div>	S3 do 50%	208,18
	<div></div>	S3 do 65%	141,65
	<div></div>	S4 do 30%	79,10
	<div></div>	S4 do 50%	49,31
	<div></div>	S5 do 30%	37,90
	<div></div>	S5 do 80%	39,03
2	<div></div>	S5 do 10%	15,63
	<div></div>	S5 do 100%	15,69
	<div></div>	S5 do 30%	68,44
	<div></div>	S5 do 50%	75,12
	<div></div>	S5 do 65%	9,14
3	<div></div>	S5 do 100%	31,12

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY.
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (01/2021), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NUTNÉ PROVEST POROVNÁNÍ REÁLNÉHO STAVU OBJEKTU SE STAVEM ZAZNAMENANÝM V TÉTO PD A V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH NESROVNALOSTÍ ZADAT REVIZI PROJEKTU DPS.
4. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
5. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
6. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
7. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
8. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRŽIDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
9. PODPŮRNÉ KONSTRUKCE DLE POTŘEBY, PROVEDENÍ DLE KNIHY DETAILŮ.

č.parc. p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bilina [604208]

±0,00 = xxx.xx m n. m. Bp v

AUTOR NÁVRHU:
Ing. arch. Jakub Masák

VYPRACOVAL:
Luboš Nosek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ecrypt SE
Na Manínách 1424/23
Praha 7
Bc. David Tatíček
+420 724 087161
taticek@ecrypt.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631

STAVEBNÍK: Město Bilina, MěÚ Bilina, Odbor nemovitostí a investic, IČ: 00266230
Břežanská 50/4, 418 31 Bilina

AKCE:

REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA

ČÁST:

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

PROFESIE:

REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA

VÝKRES:

POHLEDY - ČLENITOST FASÁDY

STUPEŇ PROJEKTU:

DPS

DATUM:

04/2021

MĚŘÍTKO:

1:100

ČÁST:

D.1

PODČÁST:

D.1.1

Č. VÝKRESU:

D.1.1.18