



Výpis klempířských výrobků

okapnice  
z FeZn plechu bez povrchové úpravy  
čelo lišty dodatečně natřeno polyesterovou barvou  
tl. 0,6 mm, r.š. 200 mm



krycí lišta  
FeZn plech, jednostraně lakovaný  
tl. 0,6 mm, r.š. 90 mm



podokapní žlab  
z FeZn plechu lakovaného  
tl. 0,6 mm, r.š. 333 mm



POZN.:

- Před započítím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

ATELIER  
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH  
Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha  
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Město Bílina  
Břežánská 50/4  
41801 Bílina

stupeň dokumentace:  
Dokumentace provádění stavby (DPS)

část dokumentace:  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:  
Detail B - Okap

vypracoval:  
Ing. Tomáš Puhl

zodpovědný projektant:  
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:  
Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425

číslo výkresu:  
D.1.1 b) 05

formát: 2 x A4

datum: Červenec 2021

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2021-013137-PT