


VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRÁČÍM:

- PŘED ÚJASNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁČÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDI, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY PRÁČEMI DOTČENÝ.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVÝKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ.
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TRÍDĚNY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TRÍDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.).
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLÁDANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PRVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ.


POZNÁMKY:

- POZN. - SANACE STATICKY VÝZNAMNÝCH TRHLIN NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU A MUSÍ SE ŘEŠIT PŘED REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU.
- POZN. - ODSTRANIT VEŠKERÉ NARUŠENÉ A NESOUDRNÉ OMÍTKY (FASÁDA, SOKL, ŘÍMSY).
- POZN. - ODSTRANIT VEŠKERÉ NOVODOBÉ NATĚRY A NESOUDRNÉ HISTORICKÉ NATĚRY, NATĚRY BUDOU ODSTRANĚNY NA CELÉ PLOŠE KAŽDÉ FASÁDY. FASÁDY BUDOU OMÝTY TLAKOVOU VODOU S VHDNĚ REGULOVANÝM (MÍRNÝM) TLAKEM. OMÍTKY DOJDE K ODSTRANĚNÍ PORUCHOVÝCH NEČISTOT A DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A NÁTEROVÝCH VRSTEV. V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT TLAKOVOU VODU, NEBO V MÍSTECH, KDE JE POTŘEBA OMÍTKU VÍCE OČISTIT SE POUŽÍJE MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ OCELOVÝMI KARTÁČI.
- POZN. - BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ PRVKY, KTERÉ S OPRAVOU FASÁDY SOUVISÍ. JEDNA SE O VŠECHNY OKENNÍ PARAPETNÍ PLECHY, OPLECHOVÁNÍ SOKLU, OKAPNICE, PODOKAPNÍ ŽLABY, NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY, VŠECHNY DEŠTĚVÉ SVODY A ŽLABOVÉ KOTLIKY VČETNĚ SPOJŮ, HÁKŮ A OBJÍMEK. DÁL VEŠKERÉ LEMOVÁNÍ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA STĚNU, OPLECHOVÁNÍ KOMINŮ, ATIKY STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ ATD.
- POZN.17 - DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) STÁVAJÍCÍHO LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPRAVENNÍ Z DŮVODU NEVHDNĚHO UMÍSTĚNÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI FASÁDY. PŘI DEMONTÁŽI BUDE NUTNĚ VYBOURAT I ČÁST BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU.
- POZN.27 - DEMONTÁŽ POŠKOZENÝCH SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC (CCA 2-5 KS NA JEDNO OKNO).
- POZN.28 - DILATAČNÍ SPÁRY VYČISTIT.
- POZN.29 - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ MŘÍŽI OKEN.
- POZN.30 - DEMONTÁŽ MŘÍŽI OKEN, OBROUŠENÍ A ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ MŘÍŽÍ VČETNĚ ÚCHYTŮ.
- POZN.36 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA.



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ



ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Marion Zach
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidická 31/18, Břilina 418 01		
STAVEBNÍK	Město Břilina, Břežanská 50/4, Břilina 418 31		
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNY ZŠ LIDICKÁ		
VÝKRES	PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ		
FORMÁT	8 x A4	DATUM	05/2017
STUPEŇ	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY	407/2017
MĚŘÍTKO	1:50	ČÍSLO VÝKRESU	2.10