ŘEZ D–D’



ŘEZ E–E’



ŘEZ A–A’



ŘEZ B–B’



ŘEZ C–C’



TABULKA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

PRVEK	PROFIL	TLOUŠŤKA	DÉLKA	PLOCHA	POČET	CELKOVÁ PLOCHA	POZNÁMKY
	Š/V [mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[ks]	[m²]	
TR 01	80/80		2050	0,669	8	5,352	
TR 02	140/160		2050	1,275	4	5,100	
TR 03	120/120		2050	1,013	8	8,104	
TR 04	130/100		2050	0,969	1	0,969	
TR 05	120/100		1050	0,486	8	3,888	
TR 06	60/90		1250	0,386	8	3,088	
SL 01	80/80		1750	0,573	8	4,584	
SL 02	120/120		1300	0,653	8	5,224	
SL 03	100/100		750	0,320	8	2,560	
SL 04	120/120		1150	0,581	1	0,581	
SL 05	100/120		1050	0,486	4	1,944	
PR 01		~20				27,880	OPLÁŠTĚNÍ ČTVERCOVÉ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI VĚŽIČKY
PR 02		~20		1,485	8	11,880	OPLÁŠTĚNÍ OSMISTĚNNÉ ČÁSTI VĚŽIČKY
PR 03		~20				9,763	STŘECHA POBITÍ
PR 04	△ 35/20					3,787	ZDOBNÉ PRVKY TROJÚHELNÍKOVÉHO TVARU
PR 05		~20	1500	0,370	8	2,960	POBITÍ HRAN NÁROŽNÍ ČTVERCOVÁ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI
PR 06		16	700	0,280	14	3,920	VĚTRACÍ OTVOR KRYCÍ PRKNA
PR 07		20		0,679	2	1,358	LEMOVÁNÍ DVEŘÍ VĚTRACÍHO OTVORU
PR 08		~20	2100	0,504	4	2,016	VODOROBNÉ POBITÍ ČTVERCOVÉ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI
PR 09		~20	2300	0,690	4	2,760	ŠIKMÉ POBITÍ ŘÍMSY MEZI ČTVERC. A OSMIST. ČÁSTÍ
PR 10		~20		0,360	8	2,880	ŠIKMÉ POBITÍ ŘÍMSY MEZI OSMIST. ČÁSTÍ A STŘECHOU
PR 11		~20		0,078	16	1,248	SVISLÉ POBITÍ HRAN OSMISTĚNU
PR 12				1,000	4	4,000	ČÁSTI PARAPETU POD OKNY (ODHAD)
PR 13		~20				70,224	ČTVERCOVÁ PODSTŘEŠNÍ ČÁST VĚŽIČKY

POZNÁMKA:

POZN. – ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
POZN. – DEMONTÁŽ HROMOSVODU
POZN. 1 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU STŘEŠNÍHO POBITÍ, PŘEDPOKLAD 100%
POZN. 2 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU ŠIKMÉHO POBITÍ MEZI OSMISTĚNNOU ČÁSTÍ A STŘECHOU, PŘEDPOKLAD 100%
POZN. 3 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU POBITÍ OSMISTĚNNÉ ČÁSTI VĚŽIČKY, PŘEDPOKLAD 100%
POZN. 4 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU SVISLÉHO POBITÍ HRAN OSMISTĚNU, PŘEDPOKLAD 100%
POZN. 5 – REPASOVÁNÍ POŠKOZENÉHO OKNA, PŘEDPOKLAD 100%
POZN. 6 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU ČÁSTI PARAPETU POD OKNY, PŘEDPOKLAD 75%
POZN. 7 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU ŠIKMÉHO POBITÍ ŘÍMSY MEZI ČTVERCOVOU A OSMISTĚNNOU ČÁSTÍ, PŘEDPOKLAD 50%
POZN. 8 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU VODOROVNÉHO POBITÍ ČTVERCOVÉ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI, PŘEDPOKLAD 50%
POZN. 9 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO ZDOBNÉHO PRVKU TROJÚHELNÍKOVÉHO TVARU, PŘEDPOKLAD 25%
POZN.10 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU OPLÁŠTĚNÍ ČTVERCOVÉ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI VĚŽIČKY, PŘEDPOKLAD 25%
POZN.11 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU KRYCÍHO VĚTRACÍ OTVOR, PŘEDPOKLAD 25%
POZN.12 – VÝMĚNA POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO PRVKU POBITÍ HRAN NÁROŽNÍ ČTVERCOVÉ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI. PŘEDPOKLAD 100%
POZN.13 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO RÁMU NESOUCÍHO DVÍŘKA
POZN.14 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVÍŘEK

LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

KV 01 – SPODNÍ OPLECHOVÁNÍ DŘEVĚNÉ VĚŽIČKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STŘECHU
KV 02 – BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ DŘEVĚNÉ VĚŽIČKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STŘECHU
KV 03 – OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DŘEVĚNÉ VĚŽIČKY
KV 04 – OPLECHOVÁNÍ STŘECHY DŘEVĚNÉ VĚŽIČKY
KV 05 – OPLECHOVÁNÍ JÍMACÍ TYČE DŘEVĚNÉ VĚŽIČKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

DŘEVĚNÝ TRÁM, SLOUP PŮVODNÍ

DŘEVĚNÁ PRKNA PŮVODNÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner
VYPRACOVAL	Ing. Marian Zach
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidická 31/18, Bílina 418 01
INVESTOR	Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNY ZŠ LIDICKÁ
VÝKRES	DŘEVĚNÁ VĚŽIČKA – PŮDORYSY, ŘEZY BOURACÍ PRÁCE
FORMÁT	8 x A4
DATUM	5/2017
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	40/2016
MĚŘÍTKO	1:20
ČÍSLO VÝKRESU	2.3

STATUM s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129
tel: 417 559 196, info@statum.cz