



MOBILIÁŘ 5 - CVIČEBNÍ KLADINA

SCHEMA M 1:20

PŮDORYS



POHLED



SPECIFIKACE


Celkem... 1 ks

- Kladina:
- materiál: lepený hranol 100x100 mm
 - dřevo: modřín s impregnací
 - povrchová úprava: bezbarvá lazura
- Nosná konstrukce:
- materiál: ocelový sloupek
 - barva: šedá
 - povrchová úprava: antikorozní barva + komaxit

- Kotvení:
- do betonové patky dle pokynů výrobce


- Základové patky:
- rozměr 400x400x hl. 300 mm, beton tř. C16/20
 - štěrkové lože 400x400 mm, tl. 70 mm
 - počet: 2 ks

Poznámka: Součástí dodávky stavby je zpracování dílenské i realizační dokumentace + CERTIFIKÁT.



např. Bonita, kladina KL101D

- Kladina z lepeného hranolu 100 x 100 mm. Konstrukce kotvena do terénu přes ocelové patky, chráněny proti korozi žárovým zinkováním, uloženy do betonového lože.
- Výška pádu 1 m.
- Rozměr sestavy: 3x0,1x0,3 m



Polohový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=202,180 m n.m.

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant: <div> PS projekty spol. s r.o.</div>		Stavebník: Město Bílina Břežanská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230		Autorizační razítko:		
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz		Vedoucí projektu : Ing. Dong Thy Hoang		Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTU		
		Vypracovala : Ing. Dong Thy Hoang		Stupeň PD : DSP		
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky <u>Revitalizace prostranství před centrální školní jídelnou, Bílina</u> D1: SO 102 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení				Paré		
				MÚ : BÍLINA		
				Zakázk. číslo : 22-17		
				Datum : 05/2022		
				Formáty : 2xA4		
				Měřítko : 1:20		
Název výkresu: Mobiliář 5 - Cvičební kladina				Číslo výkresu: D1: SO 102.1.05	Revize č.: 0	Změna č.: 0